

招标文件澄清说明

各供应商：

由于设计图纸临时调整，现在就江西省萍乡市经济技术开发区城区一体化海绵城市建设 PPP 项目-进贤路承插混凝土排水管采购（项目编号 HM-CG-SZ-2023-HW-004）发布补遗内容，内容如下：

1. 招标文件 P2 页项目规模：原暂估金额为 8.56 万元，现根据实际情况调整为 28.9 万元。

2. 招标文件 P16 页材料控制价清单调整为：

名 称	单位	控制 单价	暂估数量	金额（元）	规格参数
II 级 DN600 钢筋混凝土管	M	160	300	48000	质量验收达到合格标准，承插式连接，附带胶圈。
II 级 DN400 钢筋混凝土管	M	125	30	3750	质量验收达到合格标准，承插式连接，附带胶圈。
II 级 DN800 钢筋混凝土管	M	275	200	55000	质量验收达到合格标准，承插式连接，附带胶圈。
DN1000 预制圆形混凝土检查井	座	2300	35	80500	内径 1m, 内空 1.8m, 具体详 06MS201-3 图集要求, 按现场要求开孔。
DN1000 预制混凝土检查井盖板	座	450	35	15750	用于车行道内, 20CM 厚, 具体详 06MS201-3 图集要求
DN700 混凝土井盖收口加高节	M	480	35	16800	根据现场情况分节, 具体详 06MS201-3 图集要求。
预制平篦式双篦雨水口	座	800	28	22400	具体详 16S518 图集要求。
C20 预制砼生态护岸块	M2	780	60	46800	暂定 460*385*100, 具体可视现场调整形状。
合计（人民币）				289000 元	

大写（人民币）	贰拾捌万玖仟元
备注	含运输、13%税率等一切费用

3. 招标文件 P34 页承插混凝土排水管材料报价单按材料控制价清单相应调整。

名 称	单位	单价	暂估数量	金额（元）	规格参数
II 级 DN600 钢筋混凝土管	M		300		质量验收达到合格标准，承插式连接，附带胶圈。
II 级 DN400 钢筋混凝土管	M		30		质量验收达到合格标准，承插式连接，附带胶圈。
II 级 DN800 钢筋混凝土管	M		200		质量验收达到合格标准，承插式连接，附带胶圈。
DN1000 预制圆形混凝土检查井	座		35		内径 1m, 内空 1.8m, 具体详 06MS201-3 图集要求, 按现场要求开孔。
DN1000 预制混凝土检查井盖板	座		35		用于车行道内，20CM 厚，具体详 06MS201-3 图集要求
DN700 混凝土井盖收口加高节	M		35		根据现场情况分节，具体详 06MS201-3 图集要求。
预制平篦式双篦雨水口	座		28		具体详 16S518 图集要求
C20 预制砼生态护岸块	M2		60		暂定 460*385*100, 具体可视现场调整形状。
• 合计（人民币）				***元	
大写（人民币）				***元	
• 备注	含运输、13%税率等一切费用				

原招标文件中列示的清单按照上述清单进行替换后报价。

特此澄清。

招标人：江西智慧城市市政环境工程有限公司

2023 年 9 月 12 日

